

Krokowa, dnia 02.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa realizuje zadanie pn „Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie” w kontekście operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym o funkcjach turystycznych wdrażaną przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa zwraca się z zapytaniem ofertowym polegającym na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z poniższym przedmiarem.

STOWARZYSZENIE
SPOŁECZNO-KULTURALNE
Sołtysów Gminy Krokowa
84-110 KROKOWA, ul. Pucka 2
NIP 5871699537, Regon 221753100

PREZES
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Sołtysów Gminy Krokowa

Zofia Wittstok
Zofia Wittstok

1. Zamówienie obejmuje:

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1			Reomont pomieszczeń świetlicy			
1.1			Korytarz			
1.1.1			Wymiana drzwi wejściowych do budynku			
1						
1	KNR 0-19		Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi aluminiowe- analogia	m ²		
d.1.	0929-12					
1.1			2,55	m ²	2,550	
					RAZEM	2,550
2	KNR 0-19		Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m ² oszklone na budowie- analogia drzwi do sali	m ²		
d.1.	0931-05					
1.1			2.2*2.2	m ²	4,840	
					RAZEM	4,840
1.1.2			Remont łazienki parteru wymianą drzwi i ścianek			
3	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-04					
1.2			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
4	KNR 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02					
1.2			0,3	m ³	0,300	
					RAZEM	0,300
5	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1.	0348-01					
1.2			1,9	m ²	1,900	
					RAZEM	1,900
6	KNR 4-01		Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0347-09					
1.2			1,4	m ²	1,400	
					RAZEM	1,400
7	KNR AT-48		Lokalne uzupełnienie powierzchni tynku na powierzchni do 1 m ²	m ²		
d.1.	0102-01					
1.2			2,4	m ²	2,400	
					RAZEM	2,400
8	KNR-W 2-		Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.1.	02 1026-01					
1.2			0,8*2	m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
9	KNR-W 3		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0801-04					
1.2			6,75	m ²	6,750	
					RAZEM	6,750
10	KNR 19-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro	m ²		
d.1.	0914-01					
1.2			6,75	m ²	6,750	
					RAZEM	6,750
11	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²		
d.1.	02 1020-03					
1.2			0,8*2	m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
12	KNR-W 3		Rozbiórka okładzin słupów i pilastrów na zaprawie cem.-wap.analogia. skucie płytek	m ²		
d.1.	1301-03					
1.2			23,97	m ²	23,970	
					RAZEM	23,970
13	KNR 19-01		Licowanie ścian płytkami terakotowymi o wym. 15x15 cm luzem	m ²		
d.1.	0732-05					
1.2			23,97	m ²	23,970	
					RAZEM	23,970
14	KNR 2-22		System kabin HPL - kabiny sanitarne	elem.		
d.1.	0405-01					
1.2						

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,4	elem.	3,400	
					RAZEM	3,400
15	KNR 4-02 d.1. 0219-02 1.2		Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR 4-02 d.1. 0121-02 1.2		Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR 4-02 d.1. 0235-01 1.2		Demontaż pisuaru	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	KNR 4-02 d.1. 0212-05 1.2		Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5	m		1,500
			1	msc.	1,000	
					RAZEM	1,000
19	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1.2 0102-01		Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
20	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 1.2 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
21	KNR 4-02 d.1. 0225-01 1.2		Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 1.2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			3,3	m ²	3,300	
					RAZEM	3,300
1.1.			Korytarz parteru			
3						
23	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1.3		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			12,21	m ²	12,210	
					RAZEM	12,210
24	ZKNR C-2 d.1. 0602-01 1.3		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie- analogia przygotowanie ściany z lamperią pod okładziny żywiczne	m ²		
			13,77	m ²	13,770	
					RAZEM	13,770
25	ZKNR C-2 d.1. 0601-08 1.3		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
			11,1	m ²	11,100	
					RAZEM	11,100
26	KNR AT-43 d.1. 0209-01 1.3		Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m ²		
			11,1	m ²	11,100	
					RAZEM	11,100
27	ZKNR C-2 d.1. 0118-03 1.3		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
			13,77	m ²	13,770	
					RAZEM	13,770

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	ZKNR C-2 d.1. 0118-05 1.3		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ościeża o szer. do 15 cm; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
			1,4	m ²	1,400	
					RAZEM	1,400
29	KNR-W 2- d.1. 02 1111-07 1.3		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
			11,1	m ²	11,100	
					RAZEM	11,100
30	KNR-W 2- d.1. 02 1115-02 1.3		Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
			1,11	m	1,110	
					RAZEM	1,110
31	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 1.3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			11,38	m ²	11,380	
					RAZEM	11,380
32	KNR 2-02 d.1. 1505-05 1.3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
			11,1	m ²	11,100	
					RAZEM	11,100
1.1.			Roboty elektryczne			11,100
4						
33	KNR 4-03 d.1. 1117-04 1.4		Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
			5,6	m	5,600	
					RAZEM	5,600
34	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1.4		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35	KNR 4-03 d.1. 1122-01 1.4		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
36	KNR 4-03 d.1. 1124-02 1.4		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
37	KNR 4-03 d.1. 0501-02 1.4		Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
38	KNR 4-03 d.1. 0507-03 1.4		Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
39	KNR-W 5- d.1. 08 0512-03 1.4		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetłówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
40	KNR-W 4- d.1. 03 1202-01 1.4		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
			1	po- miar.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.1.			Roboty sanitarne CO			
5						
41	KNR 4-02 d.1. 0516-04 1.5		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 29542 Użytkownik: RG

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-02 d.1. 0510-02 1.5		Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego o śr. 25 mm	szl.	RAZEM	1,000
		1		szl.	1,000	
43	KNR 4-02 d.1. 0514-05 1.5		Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	szl.	RAZEM	1,000
		1		szl.	1,000	
1.1.			Roboty elektryczne		RAZEM	1,000
44	KNR 4-03 d.1. 1117-04 1.6		Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		5,6		m	5,600	
					RAZEM	5,600
45	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1.6		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szl.		
		1		szl.	1,000	
					RAZEM	1,000
46	KNR 4-03 d.1. 1122-01 1.6		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szl.		
		2		szl.	2,000	
					RAZEM	2,000
47	KNR 4-03 d.1. 1124-02 1.6		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szl.		
		4		szl.	4,000	
					RAZEM	4,000
48	KNR 4-03 d.1. 0501-02 1.6		Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szl.		
		4		szl.	4,000	
					RAZEM	4,000
49	KNR 4-03 d.1. 0507-03 1.6		Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szl.		
		1		szl.	1,000	
					RAZEM	1,000
50	KNR-W 5- d.1. 08 0512-03 1.6		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetłówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
		1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
51	KNR-W 4- d.1. 03 1202-01 1.6		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
		1		po- miar.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			Sala Główna			
1.2.			Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1						
52	TZKNBK V d.1. -237 2.1		Rozebranie podsufitki z desek nieotylnokowanych	m ²		
		78,84		m ²	78,840	
					RAZEM	78,840
53	KNR 9-29 d.1. 0216-01 2.1		Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw profili do 50 cm - analogia	m ²		
		78		m ²	78,000	
					RAZEM	78,000
54	TZKNBK V d.1. -234 2.1		Rozebranie ściany przepierzeń z łąt i krawędziaków - analogia	m ²		
		78,84		m ²	78,840	
					RAZEM	78,840

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 29542 Użytkownik: RG

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-04 d.1. 0504-06 2.1		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
			86,72	m ²	86,720	
					RAZEM	86,720
56	ZKNR C-2 d.1. 0601-08 2.1		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
			78,84	m ²	78,840	
					RAZEM	78,840
57	ZKNR C-2 d.1. 0602-01 2.1		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie- analogia przygotowanie ściany z lamperią pod okładziny żywiczne	m ²		
			48,98	m ²	48,980	
					RAZEM	48,980
58	KNR-W 2- d.1. 02 1111-07 2.1		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
			78,84	m ²	78,840	
					RAZEM	78,840
59	KNR-W 2- d.1. 02 1115-02 2.1		Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
			7,88	m	7,880	
					RAZEM	7,880
60	KNR AT-43 d.1. 0209-01 2.1		Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m ²		
			78,84	m ²	78,840	
					RAZEM	78,840
61	ZKNR C-2 d.1. 0118-03 2.1		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
			48,98	m ²	48,980	
					RAZEM	48,980
62	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 2.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			37,58	m ²	37,580	
					RAZEM	37,580
63	KNR 2-02 d.1. 1505-05 2.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
			78,84	m ²	78,840	
					RAZEM	78,840
64	KNR 4-01 d.1. 1215-08 2.1		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
			78,84	m ²	78,840	
					RAZEM	78,840
1.2.			Roboty elektryczne			
2					RAZEM	78,840
65	KNR 4-03 d.1. 1117-04 2.2		Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
			18,4	m	18,400	
					RAZEM	18,400
66	KNR K-06 d.1. 0403-01 2.2		Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne - analogia	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
67	KNR 4-03 d.1. 1134-01 2.2		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
68	KNR 4-03 d.1. 1122-01 2.2		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 4-03 d.1. 1124-02 2.2		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
				1		
					1,000	
					RAZEM	1,000
70	KNR-W 4- d.1. 03 1135-03 2.2		Demontaż opravek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża nie betonowego	kpl.		
				5		
				kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
71	KNR 4-03 d.1. 0501-02 2.2		Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
				4		
				szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
72	KNR 4-03 d.1. 0507-03 2.2		Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
				15		
				szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
73	KNR-W 5- d.1. 08 0512-03 2.2		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W- analogia typu LED	kpl.		
				10		
				kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
74	KNR 5-08 d.1. 0107-01 2.2		Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
				166		
				m	166,000	
					RAZEM	166,000
75	KNR-W 5- d.1. 08 0201-01 2.2		Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m		
				79		
				m	79,000	
					RAZEM	79,000
76	KNR-W 5- d.1. 08 0210-01 2.2		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
				179		
				m	179,000	
					RAZEM	179,000
77	KNR 5-08 d.1. 0504-01 2.2		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
				5		
				szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
78	KNR-W 4- d.1. 03 1202-01 2.2		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-		
				1		
				miar.	1,000	
				po-		
				miar.		
					RAZEM	1,000
1.2.			Roboty sanitarne CO		RAZEM	1,000
3						
79	KNR 4-02 d.1. 0516-04 2.3		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl.		
				3		
				kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
80	KNR 4-02 d.1. 0510-02 2.3		Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego o śr. 25 mm	szt.		
				3		
				szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
81	KNR 4-02 d.1. 0514-05 2.3		Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	szt.		
				3		
				szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
82	d.1. wycena in- d.2.3 dywidualna		Montaż i dostawa klimatyzatora np LG Standard Plus PC24SQ	kpl.		
				1		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Kuchnia		RAZEM	1,000

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.			Roboty remontowe ogólnobudowlane			
1						
83	KNR 4-04		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03			m ²	14,240	
3.1			14,24			
					RAZEM	14,240
84	ZKNR C-2		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
d.1.	0601-08			m ²	14,240	
3.1			14,24			
					RAZEM	14,240
85	KNR-W 2-		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
d.1.	02 1111-07			m ²	14,240	
3.1			14,24			
					RAZEM	14,240
86	KNR-W 3		Rozbiórka okładzin słupów i pilastrów na zaprawie cem.-wap.analogia. skucie płytek	m ²		
d.1.	1301-03			m ²	23,880	
3.1			23,88			
					RAZEM	23,880
87	ZKNR C-2		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie	m ²		
d.1.	0601-08			m ²	23,000	
3.1			23			
					RAZEM	23,000
88	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.	1215-08			m ²	78,840	
3.1			78,84			
					RAZEM	78,840
89	KNR AT-22		Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
d.1.	0201-02			m ²	23,880	
3.1			23,88			
					RAZEM	23,880
90	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	02 1510-03			m ²	5,800	
3.1			5,8			
					RAZEM	5,800
91	KNR 0-19		Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m ² - analogia okna podawczego	m ²		
d.1.	0930-04			m ²	1,200	
3.1			1,2			
					RAZEM	1,200
92	KNR-W 2-		Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - skały osadowe	m		
d.1.	02 2104-03			m	1,000	
3.1			1			
					RAZEM	1,000
1.3.			Roboty elektryczne			
2						
93	KNR 4-03		Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01			szt.	1,000	
3.2			1			
					RAZEM	1,000
94	KNR 4-03		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1.	1122-01			szt.	1,000	
3.2			1			
					RAZEM	1,000
95	KNR 4-03		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1.	1124-02			szt.	5,000	
3.2			5			
					RAZEM	5,000
96	KNR 4-03		Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
d.1.	0501-02			szt.	5,000	
3.2			5			
					RAZEM	5,000

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR 4-03 d.1. 0507-03 3.2		Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
98	KNR-W 5- d.1. 08 0512-03 3.2		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
99	KNR 5-08 d.1. 0309-08 3.2		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
100	KNR-W 4- d.1. 03 1202-01 3.2		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
			1	po- miar.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3.			Roboty sanitarne CO		RAZEM	1,000
101	KNR 4-02 d.1. 0516-04 3.3		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
102	KNR 4-02 d.1. 0510-02 3.3		Wymiana zaworu zaporowego i redukcyjnego o śr. 25 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
103	KNR 4-02 d.1. 0514-05 3.3		Próba szczelności grzejnika o powierzchni grzewalnej do 2.5 m ²	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
104	KNR AT-13 d.1. 0105-12 3.3		Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z betonu	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
105	KNR 4-02 d.1. 0212-05 3.3		Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1,5	m		1,500
			2	msc.	2,000	
					RAZEM	2,000
106	KNR 0-13 d.1. 0129-02 3.3		Rurociągi o śr. 25 mm	m		
			4,5*2	m	9,000	
					RAZEM	9,000
107	KNR-W 2- d.1. 15 0121-02 3.3		Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
108	KNR 0-13 d.1. 0228-02 3.3		Rurociągi o śr. 75 mm	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
1.4			Dodatkowe elementy		RAZEM	6,000
109	d.1. wycena indywidualna		"Wymiana pieca gazowego 24 KW piec kondensacyjny "	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Remont świetlicy wiejskiej w Lubkowie.KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	d.1. wycena indywidualna		"Wymiana wkładu kominowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
111	d.1. wycena indywidualna		Wymiana drzwi na I piętrze (1,38 x 2,00)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.5			Roboty zewnętrzne			
1.5.1			Roboty drogowe			
112	KNR 2-31 d.1. 0101-01 5.1		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
113	KNR 2-31 d.1. 0104-01 5.1		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40
114	KNR 2-31 d.1. 23102-01 5.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
115	KNR 2-31 d.1. 0401-02 5.1		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
116	KNR 2-31 d.1. 0407-03 5.1		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
117	KNR 2-31 d.1. 1207-07 5.1		Remont częściowy chodników z płyt kamiennych o gr. 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia przełożenia nawierzchni z kostki	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
1.5.2			Roboty porządkowe			
118	KNR 19-01 d.1. 0116-04 5.2		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
			4,3	m ³	4,300	
					RAZEM	4,300
119	KNR 4-01 d.1. 1215-08 5.2		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
			98	m ²	98,000	
					RAZEM	98,000
120	KNR 4-04 d.1. 1101-03 5.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 20 km	m ³		
			7,5	m ³	7,500	
					RAZEM	7,500

2. Zamawiający:
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa,
ul. Pucka 2, 84-110 Krokowa
3. Przedmiot zamówienia:
 - 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w m. Lubkowo (dz. nr 200).
 - 3.2 Wyposażenie powinno być nowe i objęte gwarancją producenta, której okres obowiązywania należy podać w ofercie.
4. Termin realizacji zamówienia:
 - 4.1 01 kwiecień 2024 r.;
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
 - sporządzona przez osobę do tego upoważnioną,
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana przez Wykonawcę
6. Kryteria oceny ofert:
 - 6.1 Cena - 100%
7. Miejsce i termin składania ofert:
 - 7.1 Ofertę należy dostarczyć do dnia 16.01.2023 r.(do godz. 9:00) r. na adres:
Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa.
 - 7.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 - 7.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 - 7.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

